

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Projekt ścianki działowej**
Budowa: **Warsztat Terapii Zajęciowej 47-400 Racibórz
ul. Rzeźnicza 8**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty inżynieryjne**
Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
Zamawiający: **Miasto Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz**
Jednostka opracowująca: **Zakład Zieleni i Małej Architektury - Tomasz Lorenc, mgr inż. Tomasz Lorenc, 47-480 Pietrowice
Wielkie, ul. Wyzwolenia 27**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Projekt ścianki działowej		
1	Element	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty budowlane		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż taśmy akustycznej do profilu U przy podłodze i suficie oraz do profilu C przy ścianach - kalkulacja indywidualna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Profil U 5,2+6,3		11,500000
		Profil C 2,8*2		5,600000
		RAZEM:		17,100000 m
1.2	KNR 14/2010/4 (1) analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101 - ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowych akustycznych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101, wraz z mocowaniem profili UA przy użyciu kątowników i poprzeczką U pod drzwi. Pierwsza warstwa będzie wykonana z płyt gipsowo-kartonowych. Natomiast druga warstwa będzie wykonana z płyt gipsowych akustycznych. Wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,3*2,9		18,270000
		RAZEM:		18,270000 m2
1.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż taśmy przekładkowej przy profilu U i C do sufitu i ścian przed montażem płyt gipsowo-kartonowych - kalkulacja indywidualna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Profil U 6,3*2		12,600000
		Profil C 2,8*2*2		11,200000
		RAZEM:		23,800000 m
1.4	KNR 202/613/6 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho o grubości 50 mm - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,3*2,9		18,270000
		RAZEM:		18,270000 m2
1.5	KNR 2/1302/5 (1)	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,3*2,9		18,270000
		RAZEM:		18,270000 m2
1.6	KNR 2/1003/4 (1) analogia	Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe - montaż ościeżnicy szerokości 100 cm dla szerokości muru 95-115 cm do ścianki działowej. Wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,1*1,1		2,310000
		RAZEM:		2,310000 m2
1.7	KNR 2/1002/1 (1) analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - montaż skrzydła drzwiowego prawego (patrząc od strony sali muzyczno-artystycznej) z zamkiem na klucz o szerokości 100 cm i wysokości 205 cm z płyty wiórowej otworowanej - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*2,05		2,050000
		RAZEM:		2,050000 m2
1.8	TZKNBK 21/3/1 (1) analogia	Klamka drzwiowa z uchwytem płaskim, gładka - montaż klamki do zamka na klucz do skrzydła drzwiowego zgodnie z wymogami Zamawiającego - analogia R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
1.9	KNR 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany 2,9*6,3+2,5*2,9*2		32,770000
		Sufit 2,5*6,3		15,750000
		RAZEM:		48,520000 m2
1.10	KNR 508/226/5 analogia	Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie przez klejenie - montaż listew przypodłogowych z PVC wysokości 10 cm do ścian z płyt gipsowych - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,2*2		10,400000
		RAZEM:		10,400000 m